

Minha Empresa
CNPJ:

Obra
ENAP AUDITORIO

Bancos
SINAPI - 09/2021 - Distrito
Federal
SBC - 10/2021 - Distrito Federal

B.D.I.
28,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇO PRELIMINARES									268.700,51	7,47 %
1.1			ADMINISTRAÇÃO									268.700,51	7,47 %
1.1.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7	18.786,25	23.765,24	281,16	24.046,40	166.356,68	1.968,12	168.324,80	4,68 %
1.1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7	3.465,25	4.042,51	393,01	4.435,52	28.297,57	2.751,07	31.048,64	0,86 %
1.1.3	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7	5.072,72	6.196,72	296,36	6.493,08	43.377,04	2.074,52	45.451,56	1,26 %
1.1.5	73847/002	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	7	955,69	0,00	1.223,28	1.223,28	0,00	8.562,96	8.562,96	0,24 %
1.1.6	023716	SBC	REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO	m³	55	217,51	103,07	175,34	278,41	5.668,85	9.643,70	15.312,55	0,43 %
2			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA									133.286,25	3,71 %
2.1	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	240	16,82	12,35	9,17	21,52	2.964,00	2.200,80	5.164,80	0,14 %
2.2	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	286	19,87	14,29	11,14	25,43	4.086,94	3.186,04	7.272,98	0,20 %
2.3	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	271	28,18	17,04	19,03	36,07	4.617,84	5.157,13	9.774,97	0,27 %
2.4	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	198	17,10	1,11	20,77	21,88	219,78	4.112,46	4.332,24	0,12 %
2.5	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	186	28,23	1,30	34,83	36,13	241,80	6.478,38	6.720,18	0,19 %
2.6	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	136	46,68	1,61	58,14	59,75	218,96	7.907,04	8.126,00	0,23 %
2.7	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60	58,09	1,81	72,54	74,35	108,60	4.352,40	4.461,00	0,12 %
2.8	94655	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	385	102,39	20,84	110,21	131,05	8.023,40	42.430,85	50.454,25	1,40 %
2.9	94791	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15	419,94	11,92	525,60	537,52	178,80	7.884,00	8.062,80	0,22 %

Minha Empresa
CNPJ:

2.10	94790	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	299,70	11,92	371,69	383,61	119,20	3.716,90	3.836,10	0,11 %
2.11	95141	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	30,45	8,94	30,03	38,97	89,40	300,30	389,70	0,01 %
2.12	94670	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	74,69	12,51	83,09	95,60	125,10	830,90	956,00	0,03 %
2.13	89422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	3,83	2,01	2,89	4,90	20,10	28,90	49,00	0,00 %
2.14	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20	5,90	3,08	4,47	7,55	61,60	89,40	151,00	0,00 %
2.15	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20	5,45	1,88	5,09	6,97	37,60	101,80	139,40	0,00 %
2.16	89595	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	14,64	2,77	15,96	18,73	27,70	159,60	187,30	0,01 %
2.17	89610	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	20,37	3,27	22,80	26,07	32,70	228,00	260,70	0,01 %
2.18	94668	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	56,42	12,51	59,70	72,21	125,10	597,00	722,10	0,02 %
2.19	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	6,70	1,53	7,04	8,57	7,65	35,20	42,85	0,00 %
2.20	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11	19,85	3,27	22,13	25,40	35,97	243,43	279,40	0,01 %
2.21	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	11,13	2,77	11,47	14,24	13,85	57,35	71,20	0,00 %
2.22	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	9,02	5,81	5,73	11,54	58,10	57,30	115,40	0,00 %
2.23	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	13,68	6,92	10,59	17,51	69,20	105,90	175,10	0,00 %
2.24	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	15,34	4,17	15,46	19,63	41,70	154,60	196,30	0,01 %

Minha Empresa
CNPJ:

2.25	89515	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	83,96	6,07	101,39	107,46	30,35	506,95	537,30	0,01 %
2.26	89523	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	99,03	6,82	119,93	126,75	34,10	599,65	633,75	0,02 %
2.27	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	4,68	2,97	3,02	5,99	29,70	30,20	59,90	0,00 %
2.28	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	5,66	3,48	3,76	7,24	34,80	37,60	72,40	0,00 %
2.29	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	11,37	6,92	7,63	14,55	69,20	76,30	145,50	0,00 %
2.30	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	13,43	4,17	13,02	17,19	41,70	130,20	171,90	0,00 %
2.31	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	35,48	4,95	40,46	45,41	19,80	161,84	181,64	0,01 %
2.32	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	111,70	6,07	136,90	142,97	24,28	547,60	571,88	0,02 %
2.33	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	131,69	6,82	161,74	168,56	27,28	646,96	674,24	0,02 %
2.34	94686	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	278,32	18,79	337,45	356,24	187,90	3.374,50	3.562,40	0,10 %
2.35	94698	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	78,64	14,25	86,40	100,65	142,50	864,00	1.006,50	0,03 %
2.36	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	11,47	7,74	6,94	14,68	77,40	69,40	146,80	0,00 %
2.37	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	16,76	9,21	12,24	21,45	92,10	122,40	214,50	0,01 %
2.38	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	21,19	5,56	21,56	27,12	55,60	215,60	271,20	0,01 %
2.39	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	83,62	8,09	98,94	107,03	40,45	494,70	535,15	0,01 %
2.40	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	127,88	9,10	154,58	163,68	45,50	772,90	818,40	0,02 %
2.41	94701	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	225,66	25,04	263,80	288,84	250,40	2.638,00	2.888,40	0,08 %
2.42	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	18,91	9,21	14,99	24,20	92,10	149,90	242,00	0,01 %
2.43	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	19,94	5,56	19,96	25,52	55,60	199,60	255,20	0,01 %

Minha Empresa
CNPJ:

2.44	89626	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	29,57	5,56	32,28	37,84	55,60	322,80	378,40	0,01 %
2.45	94698	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	78,64	14,25	86,40	100,65	142,50	864,00	1.006,50	0,03 %
2.46	94700	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	128,26	25,04	139,13	164,17	250,40	1.391,30	1.641,70	0,05 %
2.47	89441	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	16,20	4,63	16,10	20,73	46,30	161,00	207,30	0,01 %
2.48	103043	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10	29,16	2,77	34,55	37,32	27,70	345,50	373,20	0,01 %
2.49	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	122,83	13,15	144,07	157,22	78,90	864,42	943,32	0,03 %
2.50	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	296,30	22,07	357,19	379,26	44,14	714,38	758,52	0,02 %
2.51	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	96,54	10,04	113,53	123,57	40,16	454,12	494,28	0,01 %
2.52	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10	27,68	4,26	31,17	35,43	42,60	311,70	354,30	0,01 %
2.53	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10	75,25	8,56	87,76	96,32	85,60	877,60	963,20	0,03 %
2.54	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10	96,54	10,04	113,53	123,57	100,40	1.135,30	1.235,70	0,03 %
3			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									74.434,07	2,07 %
3.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	259	62,51	17,23	62,78	80,01	4.462,57	16.260,02	20.722,59	0,58 %
3.2	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	284	80,84	6,97	96,50	103,47	1.979,48	27.406,00	29.385,48	0,82 %
3.3	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	20	32,49	5,41	36,17	41,58	108,20	723,40	831,60	0,02 %
3.4	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	20	40,10	5,41	45,91	51,32	108,20	918,20	1.026,40	0,03 %
3.5	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	15	72,86	7,16	86,10	93,26	107,40	1.291,50	1.398,90	0,04 %
3.6	054046	SBC	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm	UN	20	85,81	44,05	65,78	109,83	881,00	1.315,60	2.196,60	0,06 %
3.7	101802	SINAPI	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	10	1.474,42	576,68	1.310,57	1.887,25	5.766,80	13.105,70	18.872,50	0,52 %
4			INSTALAÇÃO SANITÁRIA									65.083,00	1,81 %

Minha Empresa
CNPJ:

4.1	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40	28,58	10,45	26,13	36,58	418,00	1.045,20	1.463,20	0,04 %
4.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20	17,93	11,62	11,33	22,95	232,40	226,60	459,00	0,01 %
4.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30	26,95	14,72	19,77	34,49	441,60	593,10	1.034,70	0,03 %
4.4	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10	41,15	21,70	30,97	52,67	217,00	309,70	526,70	0,01 %
4.5	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	136	56,07	14,33	57,43	71,76	1.948,88	7.810,48	9.759,36	0,27 %
4.6	97444	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	116,91	31,34	118,30	149,64	94,02	354,90	448,92	0,01 %
4.7	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10	23,07	9,68	19,84	29,52	96,80	198,40	295,20	0,01 %
4.8	89524	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	5	23,92	3,86	26,75	30,61	19,30	133,75	153,05	0,00 %
4.9	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10	10,94	5,03	8,97	14,00	50,30	89,70	140,00	0,00 %
4.10	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10	6,98	3,86	5,07	8,93	38,60	50,70	89,30	0,00 %
4.11	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10	23,12	9,68	19,91	29,59	96,80	199,10	295,90	0,01 %
4.12	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4	27,05	3,86	30,76	34,62	15,44	123,04	138,48	0,00 %
4.13	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	10,36	5,03	8,23	13,26	25,15	41,15	66,30	0,00 %
4.14	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	9,44	3,86	8,22	12,08	15,44	32,88	48,32	0,00 %
4.15	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6	26,19	3,67	29,85	33,52	22,02	179,10	201,12	0,01 %
4.16	89665	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	6	12,90	1,53	14,98	16,51	9,18	89,88	99,06	0,00 %

Minha Empresa
CNPJ:

4.17	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10	11,25	5,41	8,99	14,40	54,10	89,90	144,00	0,00 %
4.18	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8	72,21	8,09	84,33	92,42	64,72	674,64	739,36	0,02 %
4.19	89860	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	38,15	12,39	36,44	48,83	49,56	145,76	195,32	0,01 %
4.20	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	72,21	8,09	84,33	92,42	32,36	337,32	369,68	0,01 %
4.21	89683	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4	255,38	4,26	322,62	326,88	17,04	1.290,48	1.307,52	0,04 %
4.22	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8	90,54	14,72	101,17	115,89	117,76	809,36	927,12	0,03 %
4.23	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8	39,62	9,68	41,03	50,71	77,44	328,24	405,68	0,01 %
4.24	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2	402,09	205,81	308,86	514,67	411,62	617,72	1.029,34	0,03 %
4.25	057315	SBC	CAIXA INSPECAO 150x100x120cm TAMPAO FERRO FUNDIDO 175kg	UN	10	2.294,74	958,77	1.978,49	2.937,26	9.587,70	19.784,90	29.372,60	0,82 %
4.26	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	15	116,59	8,39	140,84	149,23	125,85	2.112,60	2.238,45	0,06 %
4.27	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10	15,75	2,70	17,46	20,16	27,00	174,60	201,60	0,01 %
4.28	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10	13,19	2,70	14,18	16,88	27,00	141,80	168,80	0,00 %
4.29	98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2	4.986,30	461,19	5.921,27	6.382,46	922,38	11.842,54	12.764,92	0,35 %
5			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS									44.128,83	1,23 %
5.1	190374	SBC	VASO SANITARIO (BACIA) LOUCA BRANCA-MATERIAIS/INSTALACAO	UN	6	1.665,09	158,38	1.972,93	2.131,31	950,28	11.837,58	12.787,86	0,36 %
5.2	190489	SBC	VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO DIAMANTINA COM ASSENTO	UN	6	774,48	163,89	827,44	991,33	983,34	4.964,64	5.947,98	0,17 %
5.3	103018	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12	232,05	31,09	265,93	297,02	373,08	3.191,16	3.564,24	0,10 %
5.4	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	182,52	25,92	207,70	233,62	207,36	1.661,60	1.868,96	0,05 %
5.5	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	182,81	10,65	223,34	233,99	10,65	223,34	233,99	0,01 %

Minha Empresa
CNPJ:

5.6	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	647,91	61,95	767,37	829,32	123,90	1.534,74	1.658,64	0,05 %
5.7	190068	SBC	DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA	UN	6	466,75	24,80	572,64	597,44	148,80	3.435,84	3.584,64	0,10 %
5.8	202351	SBC	TORNEIRA P/LAVATORIO MESA DECAMATIC 1173 CONFORTO	UN	2	726,00	15,29	913,99	929,28	30,58	1.827,98	1.858,56	0,05 %
5.9	86914	SINAPI	FECH.AUTOM TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	76,06	4,16	93,19	97,35	24,96	559,14	584,10	0,02 %
5.10	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	8	265,59	12,66	327,29	339,95	101,28	2.618,32	2.719,60	0,08 %
5.11	190664	SBC	TORNEIRA CLINICA ALAVANCA C/ AREJADOR ANTIFURTO PROFLEX	UN	2	243,96	80,59	231,67	312,26	161,18	463,34	624,52	0,02 %
5.12	100864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4	528,26	38,94	637,23	676,17	155,76	2.548,92	2.704,68	0,08 %
5.13	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4	479,42	38,94	574,71	613,65	155,76	2.298,84	2.454,60	0,07 %
5.14	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	260,83	25,95	307,91	333,86	155,70	1.847,46	2.003,16	0,06 %
5.15	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	199,65	25,95	229,60	255,55	155,70	1.377,60	1.533,30	0,04 %
6			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V									#####	29,59 %
6.1	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	928,83	23,11	1.165,79	1.188,90	23,11	1.165,79	1.188,90	0,03 %
6.2	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1.626,71	28,13	2.054,05	2.082,18	28,13	2.054,05	2.082,18	0,06 %
6.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	12,44	1,85	14,07	15,92	37,00	281,40	318,40	0,01 %
6.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	13,50	2,58	14,70	17,28	51,60	294,00	345,60	0,01 %
6.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	62,61	5,18	74,96	80,14	51,80	749,60	801,40	0,02 %
6.6	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	65,20	7,13	76,32	83,45	71,30	763,20	834,50	0,02 %
6.7	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	68,35	10,58	76,90	87,48	21,16	153,80	174,96	0,00 %
6.8	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	78,90	7,77	93,22	100,99	31,08	372,88	403,96	0,01 %
6.9	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	82,78	10,70	95,25	105,95	42,80	381,00	423,80	0,01 %
6.10	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	96,53	22,21	101,34	123,55	44,42	202,68	247,10	0,01 %
6.11	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	157,63	30,65	171,11	201,76	61,30	342,22	403,52	0,01 %
6.12	064564	SBC	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFASICO	UN	4	202,82	20,86	238,74	259,60	83,44	954,96	1.038,40	0,03 %

Minha Empresa
CNPJ:

6.13	064563	SBC	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	4	190,82	20,86	223,38	244,24	83,44	893,52	976,96	0,03 %
6.14	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2000	8,76	5,62	5,59	11,21	11.240,00	11.180,00	22.420,00	0,62 %
6.15	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1500	14,65	6,40	12,35	18,75	9.600,00	18.525,00	28.125,00	0,78 %
6.16	55865	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	600	31,51	17,61	22,72	40,33	10.566,00	13.632,00	24.198,00	0,67 %
6.17	55866	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	500	39,27	17,61	32,65	50,26	8.805,00	16.325,00	25.130,00	0,70 %
6.18	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	300	29,80	12,83	25,31	38,14	3.849,00	7.593,00	11.442,00	0,32 %
6.19	059099	SBC	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR 30 x 30 x 10cm	UN	200	129,23	50,11	115,30	165,41	10.022,00	23.060,00	33.082,00	0,92 %
6.20	061460	SBC	CAIXA DE PASSAGEM GALV. EMBUTIR C/ TAMPA APARAF.152X152X82	UN	10	97,95	57,63	67,74	125,37	576,30	677,40	1.253,70	0,03 %
6.21	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	130	13,46	9,76	7,46	17,22	1.268,80	969,80	2.238,60	0,06 %
6.22	91904	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40	13,42	7,89	9,28	17,17	315,60	371,20	686,80	0,02 %
6.23	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	60	31,10	19,44	20,36	39,80	1.166,40	1.221,60	2.388,00	0,07 %
6.24	063119	SBC	PARAFUSO (CHUMBADOR) DE EXPANSAO COM PORCA PARABOLT 1/2" x 3	UN	500	5,74	3,16	4,18	7,34	1.580,00	2.090,00	3.670,00	0,10 %
6.25	059090	SBC	CAIXA OCTOGONAL FUNDO FIXO 3"	UN	50	13,73	11,11	6,46	17,57	555,50	323,00	878,50	0,02 %
6.26	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5000	5,68	1,15	6,12	7,27	5.750,00	30.600,00	36.350,00	1,01 %
6.27	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3000	8,01	1,55	8,70	10,25	4.650,00	26.100,00	30.750,00	0,85 %
6.28	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600	10,82	2,02	11,82	13,84	1.212,00	7.092,00	8.304,00	0,23 %
6.29	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	200	12,07	0,06	15,38	15,44	12,00	3.076,00	3.088,00	0,09 %
6.30	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000	26,02	4,49	28,81	33,30	4.490,00	28.810,00	33.300,00	0,93 %
6.31	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2000	57,52	3,39	70,23	73,62	6.780,00	140.460,00	147.240,00	4,09 %
6.32	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3000	30,12	2,49	36,06	38,55	7.470,00	108.180,00	115.650,00	3,21 %
6.33	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	659	104,45	5,00	128,69	133,69	3.295,00	84.806,71	88.101,71	2,45 %

Minha Empresa
CNPJ:

6.34	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000	204,74	8,29	253,77	262,06	8.290,00	253.770,00	262.060,00	7,28 %
6.35	059124	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	300	57,93	20,86	53,29	74,15	6.258,00	15.987,00	22.245,00	0,62 %
6.36	063150	SBC	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm (3 METROS) CHAPA 24	UN	300	55,85	12,26	59,22	71,48	3.678,00	17.766,00	21.444,00	0,60 %
6.37	063052	SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	20	50,23	21,69	42,60	64,29	433,80	852,00	1.285,80	0,04 %
6.38	063109	SBC	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 150X75MM CHAPA 20	UN	10	261,15	202,03	132,24	334,27	2.020,30	1.322,40	3.342,70	0,09 %
6.39	063616	SBC	EMENDA PARA ELETROCALHA 150X100	UN	300	12,89	5,82	10,67	16,49	1.746,00	3.201,00	4.947,00	0,14 %
6.40	063748	SBC	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50	UN	300	9,67	5,82	6,55	12,37	1.746,00	1.965,00	3.711,00	0,10 %
6.41	060107	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	300	50,37	20,86	43,61	64,47	6.258,00	13.083,00	19.341,00	0,54 %
6.42	063542	SBC	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24	UN	300	24,00	12,26	18,46	30,72	3.678,00	5.538,00	9.216,00	0,26 %
6.43	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50	36,07	22,24	23,92	46,16	1.112,00	1.196,00	2.308,00	0,06 %
6.44	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	38,19	22,24	26,64	48,88	444,80	532,80	977,60	0,03 %
6.45	83555	SINAPI	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50	29,11	14,47	22,79	37,26	723,50	1.139,50	1.863,00	0,05 %
6.46	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	55,41	27,77	43,15	70,92	277,70	431,50	709,20	0,02 %
6.47	91973	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	80,47	38,26	64,74	103,00	765,20	1.294,80	2.060,00	0,06 %
6.48	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15	66,51	34,23	50,90	85,13	513,45	763,50	1.276,95	0,04 %
6.49	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	10	42,36	18,11	36,11	54,22	181,10	361,10	542,20	0,02 %
6.50	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	48,37	24,56	37,35	61,91	245,60	373,50	619,10	0,02 %
6.51	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	67,61	34,23	52,31	86,54	342,30	523,10	865,40	0,02 %
6.52	100905	SINAPI	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	148,20	24,63	165,06	189,69	197,04	1.320,48	1.517,52	0,04 %
6.53	060004	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR BRANCA 4X16W LDE416 LUMILUZ	UN	10	624,83	62,60	737,18	799,78	626,00	7.371,80	7.997,80	0,22 %
6.54	060632	SBC	LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO	UN	8	76,11	41,73	55,69	97,42	333,84	445,52	779,36	0,02 %
6.55	060615	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR ALETADA 2X28 COMPLETA TASCHIBRA	UN	80	286,24	41,73	324,65	366,38	3.338,40	25.972,00	29.310,40	0,81 %
6.56	060044	SBC	SPOT FLAT BRANCO EMBUTIR 1X DICROICA GU10 B65002 NEW LINE	UN	50	113,52	41,73	103,57	145,30	2.086,50	5.178,50	7.265,00	0,20 %

Minha Empresa
CNPJ:

6.57	060159	SBC	LUMINARIA EMBUTIDA DE SOLO PEQUENA REFLETOR LAMPADA GU10	UN	10	94,01	41,73	78,60	120,33	417,30	786,00	1.203,30	0,03 %
6.58	060314	SBC	PROJETOR PETALA FECHADA LIGA ALUMINIO VAPOR SODIO 150W	UN	6	437,63	103,25	456,91	560,16	619,50	2.741,46	3.360,96	0,09 %
6.59	060315	SBC	PROJETOR PETALA FECHADA LIGA ALUMINIO F.MEDIO VP. SODIO 250W	UN	6	524,75	106,46	565,22	671,68	638,76	3.391,32	4.030,08	0,11 %
6.60	060492	SBC	ARANDELA DECORATIVA DE VIDRO TIPO MEIA LUA ATTENA BASE E27	UN	8	300,56	41,73	342,98	384,71	333,84	2.743,84	3.077,68	0,09 %
6.61	060582	SBC	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	UN	20	480,66	41,73	573,51	615,24	834,60	11.470,20	12.304,80	0,34 %
6.62	060192	SBC	LUMINARIA TIPO TARTARUGA APARENTE 100W 56158/010 TRAMONTINA	UN	30	193,11	41,73	205,45	247,18	1.251,90	6.163,50	7.415,40	0,21 %
7			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO									69.903,04	1,94 %
7.1	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50	12,24	7,35	8,31	15,66	367,50	415,50	783,00	0,02 %
7.2	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	5,19	2,31	4,33	6,64	23,10	43,30	66,40	0,00 %
7.3	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	4,80	2,70	3,44	6,14	27,00	34,40	61,40	0,00 %
7.4	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	7,84	3,48	6,55	10,03	34,80	65,50	100,30	0,00 %
7.5	97333	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	65,10	2,74	80,58	83,32	82,20	2.417,40	2.499,60	0,07 %
7.6	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	30,19	2,27	36,37	38,64	68,10	1.091,10	1.159,20	0,03 %
7.7	97337	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	166,85	2,54	211,02	213,56	76,20	6.330,60	6.406,80	0,18 %
7.8	070921	SBC	AR CONDICIONADO DUTO HEAVY CARRIER 36.000 BTU/H - QUENTE/FRI	UN	6	7.659,68	698,17	9.106,22	9.804,39	4.189,02	54.637,32	58.826,34	1,64 %
8			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA									56.144,26	1,56 %
8.1	059464	SBC	PATCH PAINEL CAT 6E 24 PORTAS	UN	2	1.067,38	67,65	1.298,59	1.366,24	135,30	2.597,18	2.732,48	0,08 %
8.2	059252	SBC	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	2	864,06	86,06	1.019,93	1.105,99	172,12	2.039,86	2.211,98	0,06 %
8.2	059436	SBC	CABO UTP CAT. 6	M	3000	4,60	1,24	4,64	5,88	3.720,00	13.920,00	17.640,00	0,49 %
8.3	059441	SBC	PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,0M	UN	48	56,31	1,21	70,86	72,07	58,08	3.401,28	3.459,36	0,10 %
8.4	062569	SBC	PLUG MODULAR JACK 8x8 LINK + CAT.6 (FEMEA)	UN	96	19,78	2,65	22,66	25,31	254,40	2.175,36	2.429,76	0,07 %
8.5	059036	SBC	CAIXA DE PASSAGEM 4"x2" PARA INSTALACAO DE TOMADAS RJ-45	UN	48	31,77	26,62	14,04	40,66	1.277,76	673,92	1.951,68	0,05 %
8.7	72936	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200	12,94	7,82	8,74	16,56	1.564,00	1.748,00	3.312,00	0,09 %
8.8	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150	8,98	5,86	5,63	11,49	879,00	844,50	1.723,50	0,05 %

Minha Empresa
CNPJ:

8.9	83407	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100	30,41	17,61	21,31	38,92	1.761,00	2.131,00	3.892,00	0,11 %
8.10	55866	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50	39,27	17,61	32,65	50,26	880,50	1.632,50	2.513,00	0,07 %
8.11	060107	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	150	50,37	20,86	43,61	64,47	3.129,00	6.541,50	9.670,50	0,27 %
8.12	063542	SBC	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24	UN	150	24,00	12,26	18,46	30,72	1.839,00	2.769,00	4.608,00	0,13 %
9			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA									69.067,80	1,92 %
9.1	073212	SBC	DUTO DESCARGA EXAUSTAO CHAPA ACO GALV.No.20 - kg/m2	M	170	176,18	15,93	209,58	225,51	2.708,10	35.628,60	38.336,70	1,07 %
9.2	073020	SBC	EXAUSTAO AXIAL DE TRANSMISSAO EM FIBRA DE VIDRO TRIFASICO	UN	4	3.090,24	96,00	3.859,50	3.955,50	384,00	15.438,00	15.822,00	0,44 %
9.3	073014	SBC	EXAUSTAO INDUSTRIAL PESADO TRIFASICO 800MM EA800-T6-HD	UN	2	5.823,87	186,34	7.268,21	7.454,55	372,68	14.536,42	14.909,10	0,41 %
10			SOLO E FUNDACOES									628.611,80	17,47 %
10.1	020203	SBC	LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA COSTAL	m²	2500	1,43	1,28	0,55	1,83	3.200,00	1.375,00	4.575,00	0,13 %
10.1	020503	SBC	COMPACTACAO MEC SOLO MELHORADO EM CAMADAS 20 CM	m³	45	1,62	0,24	1,83	2,07	10,80	82,35	93,15	0,00 %
10.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	131	55,84	26,25	45,22	71,47	3.438,75	5.923,82	9.362,57	0,26 %
10.3	101139	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	131	14,63	3,12	15,60	18,72	408,72	2.043,60	2.452,32	0,07 %
10.4	95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021	KG	1166	16,80	2,18	19,32	21,50	2.541,88	22.527,12	25.069,00	0,70 %
10.5	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	17	451,22	57,40	520,16	577,56	975,80	8.842,72	9.818,52	0,27 %
10.6	040318	SBC	ESTRUTURA METALICA ACO-VERGALHAO 1""	KG	1166	19,23	6,33	18,28	24,61	7.380,78	21.314,48	28.695,26	0,80 %
10.7	030040	SBC	CORTINA CONCR.ESTRUT.1:2:2,5 fck=19MPa+278 L/agua-FORMAS/ACO	m³	89	3.444,40	1.324,07	3.084,76	4.408,83	117.842,23	274.543,64	392.385,87	10,91 %
10.8	020088	SBC	ESCAVACAO MECANICA CEU ABERTO,ROCHA DURA,S/EXPL.S/ESCORAS	m³	150	317,90	80,19	326,72	406,91	12.028,50	49.008,00	61.036,50	1,70 %
10.9	031262	SBC	CONCRETO 1:2:2,5 fck=18Mpa+278 L/agua PARA VIGAS BALDRAME	m³	5	992,26	532,74	737,35	1.270,09	2.663,70	3.686,75	6.350,45	0,18 %
10.10	031301	SBC	ESTACA METALICA CRAVADA PERFIL H 10"" - 50 TONELADAS	M	124	471,32	46,55	556,73	603,28	5.772,20	69.034,52	74.806,72	2,08 %
10.11	020031	SBC	COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO	m³	42	213,22	43,71	229,21	272,92	1.835,82	9.626,82	11.462,64	0,32 %
10.12	102715	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	90	21,74	0,32	27,50	27,82	28,80	2.475,00	2.503,80	0,07 %
11			RAMPA CORRIMÃO									480.790,11	13,36 %
11.1	040160	SBC	TELA ACO ELETROSOLDADA Q-196 4,2mm MALHA 10x10cm (3,11kg/m2)	m²	198	58,01	3,09	71,16	74,25	611,82	14.089,68	14.701,50	0,41 %
11.2	111607	SBC	CORRIMAO INOX 304 (MONTANTE) COM 1 PERFIL U	M	148	297,45	15,98	364,75	380,73	2.365,04	53.983,00	56.348,04	1,57 %
11.3	112561	SBC	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÍ INOX (NBR 9050)	M	81	820,48	214,19	836,02	1.050,21	17.349,39	67.717,62	85.067,01	2,36 %

Minha Empresa
CNPJ:

11.4	150053	SBC	VIDRO TEMPERADO VERDE 8mm PARA APLICACAO CAIXILHO ALUMINIO	m²	81	396,14	20,31	486,74	507,05	1.645,11	39.425,94	41.071,05	1,14 %
11.5	040318	SBC	ESTRUTURA METALICA ACO-VERGALHAO 1"	KG	826	19,23	6,33	18,28	24,61	5.228,58	15.099,28	20.327,86	0,57 %
11.6	102477	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	22,3	497,55	62,09	574,77	636,86	1.384,60	12.817,37	14.201,97	0,39 %
11.7	021120	SBC	FORNEC/CORTE/DOBRA ACO CA-50 EM BLOCOS E CINTAS CONCRETO	KG	826	103,29	25,34	106,87	132,21	20.930,84	88.274,62	109.205,46	3,04 %
11.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 06/2018	m²	120	155,83	36,58	162,88	199,46	4.389,60	19.545,60	23.935,20	0,67 %
11.9	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	10	498,51	408,46	229,63	638,09	4.084,60	2.296,30	6.380,90	0,18 %
11.10	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 P	m²	112	302,75	49,59	337,93	387,52	5.554,08	37.848,16	43.402,24	1,21 %
11.11	100113	SBC	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 3mm	m²	152	224,15	0,00	286,91	286,91	0,00	43.610,32	43.610,32	1,21 %
11.12	112412	SBC	CAIXILHO ALUMINIO FIXO PARA CHAPA DE POLICARBONATO 5mm	m²	152	115,85	65,10	83,18	148,28	9.895,20	12.643,36	22.538,56	0,63 %
12			ESCALADA PRINCIPAL AUDITORIO E SUBSOLO 1									322.193,11	8,96 %
12.1	170890	SBC	GRANITO CINZA ANDORINHA EM PISO	m²	152	304,02	68,87	320,27	389,14	10.468,24	48.681,04	59.149,28	1,64 %
12.2	022092	SBC	RETIRADA PISO BORRACHA PLURIGOMA COLADO	m²	60	29,84	26,28	11,91	38,19	1.576,80	714,60	2.291,40	0,06 %
12.3	111607	SBC	CORRIMAO INOX 304 (MONTANTE) COM 1 PERFIL U	M	112	297,45	15,98	364,75	380,73	1.789,76	40.852,00	42.641,76	1,19 %
12.4	112561	SBC	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÍ INOX (NBR 9050)	M	45,48	820,48	214,19	836,02	1.050,21	9.741,36	38.022,19	47.763,55	1,33 %
12.5	112690	SBC	BRISE METALICO DE ALUMINIO,B57 BRANCO NIEVE 7000 HUNTER DOUG	m²	3,79	557,51	79,28	634,33	713,61	300,47	2.404,11	2.704,58	0,08 %
12.6	111514	SBC	PORTA CORTA FOGO CHAPA ACO 2 FL.2,30x2,10m	UN	2	5.716,84	377,50	6.940,05	7.317,55	755,00	13.880,10	14.635,10	0,41 %
12.7	022242	SBC	RETIRADA TAPETE/CARPETE COLADO EM PISO	m²	451	1,53	1,28	0,67	1,95	577,28	302,17	879,45	0,02 %
12.8	170101	SBC	CARPETE ALTO TRAFEGO SMART INDIGO 1632 3.5X3000MM SAO CARLOS	m²	451	161,29	2,15	204,30	206,45	969,65	92.139,30	93.108,95	2,59 %
12.9	022719	SBC	RETIRADA FORRO MADEIRA	m²	652	11,28	10,05	4,38	14,43	6.552,60	2.855,76	9.408,36	0,26 %
12.10	120050	SBC	REVESTIMENTO DE PAREDES COM QUALIGESSO 60 ESPESSURA 18mm	m²	652	59,45	12,75	63,34	76,09	8.313,00	41.297,68	49.610,68	1,38 %
13			MEZANINO/TETO									286.071,16	7,95 %
13.1	170890	SBC	GRANITO CINZA ANDORINHA EM PISO	m²	258,13	304,02	68,87	320,27	389,14	17.777,41	82.671,29	100.448,70	2,79 %
13.2	022026	SBC	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm	m²	78,13	84,38	71,10	36,90	108,00	5.555,04	2.883,00	8.438,04	0,23 %
13.3	022040	SBC	RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SEM REMOCAO	m²	79,13	20,00	17,55	8,05	25,60	1.388,73	636,99	2.025,72	0,06 %
13.4	171352	SBC	CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 5,0cm	m²	258,13	52,76	18,06	49,47	67,53	4.661,82	12.769,69	17.431,51	0,48 %
13.5	150053	SBC	VIDRO TEMPERADO VERDE 8mm PARA APLICACAO CAIXILHO ALUMINIO	m²	12,33	396,14	20,31	486,74	507,05	250,42	6.001,50	6.251,92	0,17 %
13.6	110753	SBC	PORTA COMPLETA MAD.1 FL 0,80x2,10m REV.LAMINADO C/FERRAGENS	UN	1	2.318,45	676,10	2.291,51	2.967,61	676,10	2.291,51	2.967,61	0,08 %
13.7	170101	SBC	CARPETE ALTO TRAFEGO SMART INDIGO 1632 3.5X3000MM SAO CARLOS	m²	160	161,29	2,15	204,30	206,45	344,00	32.688,00	33.032,00	0,92 %

Minha Empresa
CNPJ:

13.8	022242	SBC	RETIRADA TAPETE/CARPETE COLADO EM PISO	m²	160	1,53	1,28	0,67	1,95	204,80	107,20	312,00	0,01 %
13.9	022731	SBC	RETIRADA FORRO DE GESSO	m²	548	41,29	34,79	18,06	52,85	19.064,92	9.896,88	28.961,80	0,81 %
13.10	120714	SBC	FORRO ARMSTRONG GEORGIAN TEGULAR 0,625x0,625mm	m²	548	118,16	25,18	126,06	151,24	13.798,64	69.080,88	82.879,52	2,30 %
13.11	022323	SBC	DESMONTAGEM E REMOCAO DE CHILLER DE AR CONDICIONADO	UN	1	2.595,58	2.342,96	979,38	3.322,34	2.342,96	979,38	3.322,34	0,09 %
14			SERVIÇOS FINAIS									34.411,52	0,96 %
14.1	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	752	35,75	29,68	16,08	45,76	22.319,36	12.092,16	34.411,52	0,96 %

Totais -> **828.121,40**

2.769.316,30 **3.597.437,70**

Total sem BDI

2.810.640,84

Total do BDI

786.796,86

Total Geral

3.597.437,70